

**Z m l u v a o d i e l o****č. 6.2.1504**

Zmluva o dielo je uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb.

**Článok č. 1  
Zmluvné strany:****1.1 Objednávateľ:**

Obchodný názov.....: **Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec**  
 Sídlo .....: Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec  
 Štatutárny zástupca .....: Ing. Klára Hencelová, riaditeľka  
 Právna forma.....: nezisková organizácia, zapísaná v registri NO na Obv. Ú  
 v Košiciach pod č. OVVS/6/2012  
 Bankové spojenie.....: Uni Credit Bank Slovakia, a.s.  
 Číslo účtu .....: 6621741028/1111  
 IČO .....: 45737967  
 DIČ .....: 2023441673  
 IČDPH .....: SK2023441673  
 Tel.....: +421905359439  
 (ďalej len „objednávateľ“).

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodný názov .....: **Veronika Rusnačková - LIFTEX**  
 Sídlo .....: Exnárova 6, 040 22 Košice  
 Pracovisko .....: Južná trieda 117, 040 01 Košice  
 Zastúpený .....: Veronika Rusnačková - podnikateľ  
 Zástupca oprávnený jednať vo veci zmluvy.....: Vladimír Rusnačko – zodpovedný zástupca  
 Bankové spojenie .....: ČSOB, a.s., Hlavná pobočka Košice  
 Číslo účtu:.....: 284408963/7500  
 IČO .....: 17 251 605  
 IČ DPH .....: SK1020643349  
 E-mail.....: [liftex@liftex.sk](mailto:liftex@liftex.sk), [rusnackova@liftex.sk](mailto:rusnackova@liftex.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluva o dielo je uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

## Článok č. 2 Predmet zmluvy:

- 2.1 - oprava pôvodného lôžkového výťahu **LTV 1600, 4 stanice**, podľa rozsahu uvedeného v cenovej ponuke LIFTEX č. 15096, v súlade s čl.2, odst. 2.4 – Rozsah opravy, s dodaním súvisiacej dokumentácie a s doplnením technickej dokumentácie,
- 2.2 - vykonanie predpísaných skúšok, v rozsahu vykonanej opravy za účasti revízneho technika zhotoviteľa, s vydaním Protokolu o skúške v súlade s vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z., s platnými STN, potrebnými k prevádzkovaniu výťahu.

### 2.3 Technická špecifikácia podľa predmetu zmluvy:

<u>Typ - druh výťahu:</u>	<b>LTV 1600 –A-c1</b>
Nosnosť:	1600 kg
Zdvih:	9,9 m ,
Rýchlosť:	0,56m/s
Nosné laná:	7x27m, Ø 12,5mm <sup>2</sup>
Počet staníc:	4/4
Rok výroby:	1996
Výrobca:	Výtahy, s.r.o., Velké Meziříčí

#### Elektromotor :

výrobca : VÚES Košice  
 Asynchr. dvojrýchlostný motor ,typ: ATM225M-6/24  
 13KW, 954/209 ot/min.  
 In 33,4A/23,5A  
 Ik 175A/35A  
 cos fi 0,72/0,36  
 Iv / Ip : 0,6/1,5

#### Prevodovka :

výrobca : Výtahy Velké Meziříčí  
 typ: TNV 3200/0,28  
 t.p.: 37.P.93  
 v.č. : 503  
 lc 1:46  
 vyr.1996

### 2.4 Rozsah opravy podľa predmetu zmluvy:

#### 2.4.1 Rozvádzač výťahu

- oprava rozvádzača výťahu výmenným spôsobom za výťahový rozvádzač s frekvenčným meničom ovládania výťahového elektromotora výťahového stroja a mikroprocesorovým riadením výťahu.
- výťah jemne štartuje, motor má plynulý rozbeh až po nominálne otáčky, zastavovanie je jemné, plynulé až do dosiahnutia zastavenia v stanici. Pri nulových otáčkach, potrebnom momente stroja, brzda výťahu iba zaistí státie výťahu v stanici. Celý priebeh rozbehu, jazdy a zastavenia výťahu je jemný, plynulý a prebieha po vopred naprogramovanej krivke. Frekvenčné riadenie pohonu šetrí mechanické časti prevodovky, neopotrebuje sa trakčné koleso – lanovnica. Záberový prúd nie je 3 – 4 násobkom nominálneho prúdu, ale frekvenčným riadením dosiahne maximálne hodnotu nominálneho prúdu. Je tu významná aj úspora el. energie cca 30 % ročných nákladov spotreby el. energie.
- úprava a prispôsobenie elektroinštalácie v strojovni výťahu, rozvádzač má už prípravu pre riadenie automatických dverí, a digitálnych polohových signalizácií so záložným zdrojom
- vrátane dodávky – mikroprocesorový výťahový rozvádzač s frekvenčným meničom na výkon elektromotora výťahového stroja 13kW,



**2.4.2 oprava elektroinštalácie a ohybných káblov,**

- úprava a prispôbenie elektroinštalácie v strojovni výtahu,
- výmena ohybných káblov kabíny s potrebným počtom žíl,
- inštalácia magnetických snímačov kabíny a polohových magnetov,
- výmena kompletnej elektroinštalácie kabíny, šachty,
- vrátane dodávok - elektroinštalácia kabína, šachta, strojovňa,
  - závesné ohybné káble,
  - snímače, magnety,

**2.4.3 oprava - privolávače šachty a tlačidlový ovládač kabíny – ANTIVANDAL pre zber smerom dolu**

- vonkajšie privolávače výmena za nerezové v prevedení ANTIVANDAL, s potvrdením voľby v tlačidle, digitálnou polohovou signalizáciou,
- kabínové tlačidlo výmena za nerezové vo vyhotovení ANTIVANDAL, s digitálnou polohovou signalizáciou staníc, s potvrdením voľby v tlačidle a priebežným polohovým svetelným zobrazovaním,
- výmena osvetlenia kabíny,
- výmena podhľadu kabíny z dvoch častí,
- vrátane dodávok - vonkajšie privolávače
  - kabínové tablo,
  - osvetlenie kabíny,
  - podhľad 2ks,

**2.4.4 oprava výtahového stroja výtahu LTV 1600**

- rozobratie prevodovky.
- výmena tesnenia prevodovky
- výmena ložiska
- tesnenia Gufero,
- vrátane dodávok - prevodový olej,
  - axiálne ložisko,
  - tesnenia Gufero

**2.4.5 oprava výtahu LTV 1600 - dodávka a montáž kabínových automatických dverí**

- úprava kabíny pre osadenie kabínových dverí,
- úprava prahu kabíny,
- úprava nadpražia kabíny,
- montáž rámu nosiča kabínových dverí,
- úprava otvárania zámkov šachtových dverí na kabíne,
- úprava a doplnenie zapojenia elktro na kabíne,
- zapojenie do bezpečnostných obvodov kabínové dvere,
- úprava podlahy kabíny a montáž prahovej dosky,
- nastavenie a zoradenie správnej funkcie kabínových dverí,
- automatické štvorpanelové centrálné nerezové kabínové dvere, šírka 1100mm x 2000mm,
- nosný rám kabín. dverí,
- podprahová ochranná doska
- pomocné konzoly a úchyty,
- spojovací materiál,

**2.4.6 skúška v rozsahu vykonanej výmeny, doplnenie technickej dokumentácie výtahu,****2.4.7 odborná likvidácia odpadu.****Článok č. 3****Miesto dodávky a opravy :**

3.1 Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec



**Článok č. 4****Užívateľ a prevádzkovateľ výťahu:**

- 4.1 užívateľ: Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
- 4.2 prevádzkovateľ: Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec

**Článok č. 5****Dodacie lehoty:**

- 5.1 Dodacia lehota je etapovitá, do 31.12.2017.
- 5.2 Zhotoviteľ oznámi začiatok prác v objekte objednávateľa 3 dni pred nástupom na opravu.
- 5.3 Dodacie lehoty sa počítajú od podpísania ZoD.

**Článok č. 6****Cena dodávky a prác:**

Cena je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. dohodou a to:

6.1 Cena spolu za body 2.4.1 až 2.4.7- oprava pôvodného trakčného lôžkového výťahu LTV 1600, 4 stanice.....	bez DPH	18.000,00€
6.2 .....	DPH 20%	<u>3.600,00 €</u>
6.3 Cena spolu za body 2.4.1. až 2.4.7 .....	s DPH	21.000,00€

Sadzba DPH je účtovaná v zmysle zákona o DPH a platných právnych predpisov.

**6.2 V hore uvedenej cene je započítaná:**

- doprava na miesto opravy, demontáž starých komponentov, dodávka a montáž nových zariadení, osvetlenie strojovne 200 Lx, doplnenie technickej dokumentácie výťahu v rozsahu opravy, vykonanie potrebných skúšok výťahu po modernizácii, s vydaním protokolov o skúške, odborná likvidácia odpadu na skládku – odvoz,

**Článok č. 7****Splnenie predmetu zmluvy:**

- 7.1 Po skončení dodávky montážnych prác vykoná revízna technik výťahov skúšku výťahu v rozsahu montážnej odbornej skúšky a výsledky zapíše do protokolu o skúške. Zmeny zaznamená do Technického osvedčenia výťahu - Pasportu.
- 7.2 Za odovzdanie predmetu zmluvy bude objednávateľ považovať obojstranne potvrdený odovzdávací a preberací protokol v súlade s týmto článkom. Za týmto účelom zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne dva dni vopred k prebratiu diela.
- 7.3 Pokiaľ zhotoviteľ vyhotoví dielo v súlade s dojednaniami článku č. 2 a týmto článkom zmluvy, je objednávateľ povinný dielo prevziať.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok pracoviska. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú pri realizácii diela, a to najneskôr v deň ukončenia prác.

**Článok č. 8****Fakturácia a platby:**

- 8.1 Po uzavretí zmluvy o dielo budú platby realizované v mesačných platbách v hodnote 1.000,00€ bez DPH účtovaná v zmysle zákona o DPH a platných právnych predpisov až do ukončenia diela v zmluvnom termíne. Splatnosť je 14 dní.



- 8.2 Po zrealizovaní prác a dodávok v dohodnutom rozsahu podľa článku č. 2 tejto ZoD č. 6.2.1504, po vykonaní predpísaných skúšok, odstránení príp. nedostatkov a odovzdaní diela objednávateľovi - čl.7 tejto ZoD, bude posledná platba v sume 1.000,00€ uhradená na účet zhotoviteľa, splatnosť 30 dní.
- 8.3 Do doby uhradenia plnej výšky zmluvnej ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi, je dodávka zabudovaných komponentov výlučne majetkom zhotoviteľa.

### **Článok č. 9 Sankcie:**

- 9.1 V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s finančnou úhradou faktúr - platieb, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý týždeň omeškania.
- 9.2 Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže podľa článku 5. a bodu 10.5 tejto ZOD, nie z viny objednávateľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť pokutu z omeškania vo výške 0,03% zo zmluvnej ceny za každý týždeň omeškania.
- 9.3 V prípade ak zhotoviteľ nenastúpi na odstránenie nedostatkov diela v lehote uvedenej v bode 10.6 zmluvy, zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50€ za každý deň omeškania.

### **Článok č. 10 Záruky a servis, zodpovednosť za nedostatky:**

- 10.1 Zhotoviteľ poskytne záruku na pohyblivé časti 36 mesiacov a nepohyblivé časti 36 mesiacov.
- 10.1.1 Dodržanie záruky na pohyblivé časti 36 mesiacov a nepohyblivé časti 36 mesiacov zo strany zhotoviteľa bude podľa čl.10.1 v takom prípade, ak servis v rozsahu príslušných STN a vyhl. 508/2009 Z.z., počas záruky bude poskytovať zhotoviteľ diela alebo ním poverená oprávnená organizácia, po dobu minimálne plnenia záručnej doby, uzatvorením samostatnej servisnej zmluvy. V inom prípade zhotoviteľ diela poskytuje časovo obmedzenú záruku, t.j. na pohyblivé časti 6 mesiacov a na nepohyblivé časti 6 mesiacov.
- 10.1.2. Objávateľ - prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie pravidelnej servisnej odbornej prehliadky štyrikrát ročne a pravidelný kompletný servis diela v súlade s bodom 10.1.1 tejto zmluvy. Poskytovateľ servisnej činnosti je oprávnený za vykonanie servisnej odbornej prehliadky a servis diela účtovať ceny v rozsahu jeho platných cenníkov služieb, mimo odstraňovania porúch vyplývajúcich z plnenia záruky. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany objednávateľa – prevádzkovateľa, záruka uvedená v bode 10.1 tejto zmluvy sa skraca na 6 mesiacov.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodanie náhradných dielov na dobu minimálne 15 rokov.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za:
- 10.3.1 poškodenie zariadení nedodržiavaním platných STN o prevádzkovaní výťahov, výrobcovho návodu k obsluhu a prevádzkovaniu.
  - 10.3.2 mechanické poškodenie cudzou osobou a vandalizmom.
  - 10.3.3 poškodenie spôsobené živelnými pohromami.
  - 10.3.4 poškodenie spôsobené zlou kvalitou sietí, na ktoré sú zariadenia napojené.
  - 10.3.5 odcudzenie prvkov alebo ich častí po potvrdení odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prác a dodávok v zmysle tejto zmluvy podľa platných noriem.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne vykonať opravu výťahu po nahlásení poruchy objednávateľom, nástup do 6 hodín.
- 10.6 Objávateľ je povinný zistený nedostatok diela písomne reklamovať, bez zbytočného odkladu, aby sa predišlo prípadným ďalším poškodeniam. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť po



- uplatnení oprávnenej reklamácie k odstráneniu nedostatku diela do dvoch pracovných dní od jej uplatnenia objednávateľom a existujúcu nedostatok diela odstrániť na vlastné náklady.
- 10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci budú riadne poučení a školení o opatreniach BOZ a PO a budú používať ochranné pomôcky.

### Článok č. 11 Osobitné dojednania:

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko podľa vzájomne odsúhlasenom postupe prác a nižšie uvedených podmienok na realizáciu diela podľa ZoD písomným zápisom:

- 11.1 Objednávateľ určí miesto na dočasné ukladanie demontovaného materiálu pred odvozom na organizovanú skládku.
- 11.2 Objednávateľ zabezpečí:
- 11.2.1 prístup k strojovni výťahu (cez verejné priestory),
  - 11.2.2 k montážnej skúške výťahu správu o odbornej prehliadke a skúške prívodu el. prúdu do strojovne výťahu,
  - 11.2.3 vetranie strojovne,
- 11.3 Zhotoviteľ zodpovedá len za vlastných pracovníkov.
- 11.4 Objednávateľ určí a umožní zhotoviteľovi prístup k vode s výlevkou a používať WC.
- 11.5 O montážnych prácach a ďalších okolnostiach súvisiacich s montážou bude vedený montážny denník zhotoviteľa na voľných listoch.

### Článok č. 12 Záverečné ustanovenia:

- 12.1 Skutočnosti, ktoré nie sú riešené touto zmluvou sa riadia v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
- 12.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
- 12.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden je pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ ako i objednávateľ prehlasujú, že textu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Kráľovskom Chlmci: 28.12.2015

V Kráľovskom Chlmci: 28.12.2015

Pracovnica s poliklinikou n.o.  
Kráľovský Chlmec  
Pracovničná 8, 077 61 Kráľovský Chlmec  
IČO: 4873/967

LIFTEX  
Veronika Rusnačková  
EKNÁROVÁ 8, 040 22 KOŠICE  
IČO: 17 331 405, IČ DPH: SK1220648349

Pečiatka a podpis:

objednávateľ

Pečiatka a podpis:

zhotoviteľ